

**SCALA Bau GmbH**  
**Fringsstraße 7**  
**40221 Düsseldorf**

**Ausschreibung: 4020001579**

Ang.: 4020001579 Datum: 17.06.2025

Media Park MP4E  
5+6 Obergeschoss  
Innenausbau

Sachbearbeiter: PENTZAROPO/PENZ

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übersenden wir Ihnen unser Leistungsverzeichnis für die **Lieferung und Montage von Vorhängen und Sonnenschutz** für das oben genannte Bauvorhaben. Wir bitten Sie um Erstellung eines für **Angebotes bis zum 30.06.2025** (Anlieferung frei Baustelle).

Ausführungsort:

voraussichtlicher Beginn der Arbeiten: 12.01.2026  
voraussichtliches Ende der Arbeiten: 23.01.2026

**Grundlagen der Angebotserstellung:**

- Ausschreibungsunterlagen einschl. aller Anlagen (Pläne, Berechnungen, Gutachten, etc.).

**Bindefrist des Angebotes:**

mindestens bis zum .

Für Rückfragen stehen Ihnen

- **Thomas Pentzaropoulos**  
(Tel.: 0174-8867594, E-Mail: [thomas.pentzaropoulos@scalabau.de](mailto:thomas.pentzaropoulos@scalabau.de))

gerne zur Verfügung.

Sollte es Ihnen nicht möglich sein uns ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten, bitten wir um eine kurze Mitteilung. Vielen Dank!

**Leistungsverzeichnis**

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Position	Menge EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
		VORHÄNGE		
8.. 8	70,000 m	<p><b>Vorhangschiene, gebogen, R=ca. 25m</b>            Liefern und Montieren von einläufigen Vorhangschiene mit werkseitig eingebauten Liftschleusen, ausgeführt als Aluminium - Preßprofil, Sichtfläche schwarz pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern zum Niederhalten der Anschnittkassetten.</p> <p>Radius: ca. 25,00m            Abmessung: ca. 40x25mm</p> <p>Leidprodukt: MHZ Vorhangschiene</p> <p>Fabrikat: '.....'            Hersteller: '.....'</p> <p>Einbauort: innenseitig vor Glastrennwänden            5. &amp; 6.OG</p>		
			<u>94,44 €</u>	<u>6.611,11 €</u>
8.. 9	30,000 m	<p><b>Vorhangschiene, gebogen, R=ca. 1,50m</b>            Liefern und Montieren von einläufigen Vorhangschiene wie zuvor, jedoch:</p> <p>Radius: ca. 1,50m</p> <p>Einbauort: Rundung an Akustikvorhängen</p>		
			<u>94,44 €</u>	<u>2.833,33 €</u>
8.. 10	70,000 m	<p><b>Vorhangschiene, gerade</b>            Liefern und Montieren von einläufigen Vorhangschiene wie zuvor, jedoch:</p> <p>gerade</p> <p>Einbauort: Akustikvorhängen</p>		
			<u>47,22 €</u>	<u>3.305,56 €</u>
8.. 11	150,000 m <sup>2</sup>	<p><b>Vorhangstoff als Sichtschutz, Kvadrat Accent</b>            Vorhangstoff als Sichtschutz innenseitig an Glastrennwänden</p> <p>dichtes Baumwollgewebe, mit gezwirnten Garnen aus Trevira CS gewebt.            Ungewöhnliche Farbmischungen entstehen</p>		

- Nachlass prüf  
 - ggf. 1350/1100

''

''

- Alternativ  
 Galaxy  
 - Stoffzugabe  
 - Doppelkopf

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			<p>durch mehrfarbige Kett- und Schussysteme. Die changierende Farbtiefe wird durch einen zusätzlichen Chintz betont, der wie eine transparente Glasur wirkt.</p> <p>Höhe: bis ca. 3,00m Einzellängen von ca. 2,50 bis ca. 7,50m</p> <p>Leitprodukt oder gleichwertig: Hersteller: Kvadrat Produkt: Accent</p> <p>Fabrikat: '.....' Hersteller: '.....'</p> <p>liefern und an zuvorbeschriebenen Vorhangschienen gem. Pos. 08.8 inkl. aller notwendigen Kleinmaterialien montieren.</p> <p>Einbauort: innenseitig vor Glastrennwänden, 5. &amp; 6.OG</p>		
				52,49 €	7.874,17 €
8.. 12	310,000 m <sup>2</sup>		<p><b>Akustiktrennvorhang, raumabschließend, 23dB</b> Akustiktrennvorhang raumabgrenzend</p> <p>Zwischenlage: hochwertige Noisblocker-Membran aus synthetischem Kautschuk für Schalldämmung ca. 23dB</p> <p>Oberstoff: Dichter Vorhangstoff; Fein melierter und vielseitig einsetzbarer Klassiker. Lord III besticht durch den weichen Fall und die charakteristische Textur, welche durch eine Kombination von voluminösen Zwirnen in der Kette und einem texturierten, melierten Schussgarn erreicht wird. Unterschiedliche Faserkomponenten werden in Hell-Dunkel-Nuancen versponnen und erzeugen nach dem Überfärben die typische Farbtiefe. Der charaktervolle Bestseller besticht durch sein umfangreiches Farbsortiment, den Absorptionswert, die Pflegeeigenschaften und lässt sich vielseitig einsetzen. Lord IV besteht zu 100% aus in Europa gesponnenen Garnen, ist in Langenthal entwickelt, gewoben und gefärbt. Er erfüllt somit alle Anforderungen an eine nachhaltige Produktqualität und ein zeitloses</p>		

— Alternative Sport

— Bemerkung:  
Noise Silence wäre günstiger

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Design.

Schalldämmmaß: <23dB

Leitprodukt oder gleichwertig:

Hersteller: Creation Baumann

Produkt: ACOUSTIC DIVIDER VARIO

NoiseBlocker,

Oberstoff Lord III

Fabrikat: '.....'

Hersteller: '.....'

Einbauort: raumabschließend, 5. & 6.OG

618,09 €

191.608,72 €

#### BLENDSCHUTZ

8.. 13

21,000 St

**Blendschutz b= ca. 1,35 m, gebogen**  
Blendschutz aus Senkrechtlamellen,  
Montage der gebogenen Führungsschienen  
auf Rohdecke, BAP (Bildschirm-Arbeits-  
Platz) geeignet.

Radius: ca. 29,00m

Führungsschiene ca. 40mm x 25mm

Aluminiumstrangpressprofil,

pulverbeschichtet weiß ähnl. RAL 9010

verkehrsweiß, Laufwagen m.

Sicherheitskupplung und auswechselbaren

Lamellenhaken, Edelstahl-Abstandshalter,

Schnurzug u. Wendekette, Lamellenbehang

in grau, Lichtechtheit 6-7, Vollkunststoff-

Beschwerungsplatten

Richtfabrikat: Fa. MHZ, Lamellen

Textilgewebe unifarben, Farbton nach Wahl

des Mieters und Herstellerkarte,

Schallabsorberklasse C, 127mm

Lamellenbreite, Schiene Premium mit

Stahlhaken

**Fabrikat: 2753 Berlin Akustik**

**(siehe DIN14501:2021)**

**Hersteller: Reuther**

Lieferung und Montage inkl. aller benötigten  
Montagematerialien

Dem Angebot ist ein technisches Datenblatt  
beizulegen.

— Vermerk!  
Classic System

— DIN 14501:2021

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			Vor Montage ist der Blendschutz zu bemustern.		
			Breite bis ca. 1,35 m Höhe: bis ca. 3,00 m		
			Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 5.OG		
				<u>332,86 €</u>	<u>6.990,00 €</u>
8.. 14	20,000	St	<b>Blendschutz b= ca. 1,65 m, gebogen</b> Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch:		
			Breite bis ca. 1,65 m		
			Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 5.OG		
				<u>409,32 €</u>	<u>8.186,42 €</u>
8.. 15	8,000	St	<b>Blendschutz b= ca. 0,75 m, gebogen</b> Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch:		
			Breite bis ca. 0,75 m		
			Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 5.OG		
				<u>187,33 €</u>	<u>1.498,61 €</u>
8.. 16	5,000	St	<b>Blendschutz b= ca. 2,35 m, gebogen</b> Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch:		
			Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 2,35 m		
			Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG		
				<u>579,27 €</u>	<u>2.896,33 €</u>
8.. 17	5,000	St	<b>Blendschutz b= ca. 4,90 m, gebogen</b> Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch:		
			Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 4,90 m		

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
			Behang zweiteilig links und rechts zur besseren Bedienbarkeit.  Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG		
				1.164,89 €	5.824,44 €
8.. 18	4,000	St	<b>Blendschutz b= ca. 5,90 m, gebogen</b> Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch:  Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 5,90 m Behang zweiteilig links und rechts zur besseren Bedienbarkeit.  Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG		
				1.456,22 €	5.824,86 €
8.. 19	1,000	St	<b>Blendschutz b= ca. 6,60 m, gebogen</b> Blendschutzes aus Senkrechtlamellen, wie zuvor, jedoch:  Radius: ca. 27,00m Montage mit Abstandshalter-Winkeln an Deckenkopf befestigt, Ausleger ca. 204mm Breite bis ca. 6,60 m Behang zweiteilig links und rechts zur besseren Bedienbarkeit.  Einbauort: Pfosten-Riegel-Fassade 6.OG		
				1.628,92 €	1.628,92 €
8.. 20	18,000	St	<b>Plissee b=1,35m</b> Plissee verspannt mit Griffbedienung und zwei beweglichen Bedienungsschienen Mit Spannschnüren, Für Dreh-Kipp-Fenster. Die Spannschnüre halten das Plissee auch bei gekipptem Fenster (bis max. 15 % Kippwinkel) stabil. Das Plissee bleibt in jeder Position selbsttätig stehen. In der oberen Endlage zusätzlicher Halt durch Haft-Magnete. <b>Bildschirmarbeitsplatzgeeignet</b> <b>Solartransmission &lt;30%</b>  Montage am Fensterrahmen-Element		

- Hinweis  
Stoffhersteller  
= "Papierstoff"  
bündelhaft  
bim Pr.-vgl.

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------



Einbauort: Innenhof-Fassade 5.OG

196,67 €

3.540,00 €

8.. 21

18,000 St

**Plissee b=1,35m, Dachfenster**  
Plissee gespannt wie zuvor, jedoch:

für Dachverglasung mit Bedienstab  
Einbauhöhe: bis 3,00m

Montage am Dachfensterrahmen-Element



Einbauort: Innenhof-Fassade, 5.OG

190,24 €

3.242,32 €

Summe: Innenausbau

252.046,79 €

Summe: Innenausbau

: EUR

252.046,79 €

Netto-Angebotssumme

: EUR

252.046,79 €

Mehrwertsteuer

19,00 % : EUR

47.888,89 €

Brutto-Angebotssumme

: EUR

299.935,68 €

Bei den Mengen handelt es sich lediglich um überschlägig ermittelte Massen. Abrechnung: erfolgt nach Aufmaß.

Position	Menge	EH	Ausschreibungstext	E.P.	Gesamt
----------	-------	----	--------------------	------	--------

Zu weiteren Auskünften und Gesprächen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Scala Bau GmbH

Thomas Pentzaropoulos