



Anfrage-LV

Projekt:	220000730-IPJP	"Seed" Baufeld 44-Europaviertel-FFM
LV:	6.23.66	Mobile Trennvorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	-----------------------------	----------------------------

erscheinende Änderungen oder Zusätze sind mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen.

Vor Beginn der Planung bzw. Arbeiten hat der AN sämtliche Maße am Bau verantwortlich zu prüfen.

Täglich ist der Arbeitsplatz sauber zu verlassen. Dabei sind alle anfallenden Bohrspäne unverzüglich vom AN zu beseitigen.

Der AN hat seine Leistungen gegen Verschmutzung und Beschädigung durch geeignete Maßnahmen zu schützen.

Auf Verlangen des AG sind von allen einzubauenden Teilen kostenlos Muster zu liefern. Mustertürelemente müssen auf Anforderung des AG zum gewünschten Termin kostenfrei auf die Baustelle geliefert werden.

..

6. Ausbau

6.36. Einbauwände

6.36.35. Vorhänge

6.36.35...10. Vorhanganlage L = 3,10 m

Liefern und Montage einer komplette Vorhanganlage inkl. Unterkonstruktion und alle erforderlichen Befestigungsmittel und fachgerechter Montage

Lichte Räumhöhe: 3,00 m
 Faltenwurf: ca. 1:1,5
 Aufhängung über ein geeignetes Schienensystem inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und Gleiter

Fabrikat: Creation Baumann "Sport II", Farbe gemäß Bemusterung AG oder gleichwertig

Einbauort: Bürofläche

Angebotenes Fabrikat:

 ,

2,000 Stk

Anfrage-LV

Projekt: 2200000730-IPJP "Seed" Baufeld 44-Europaviertel-FFM
 LV: 6.23.66 Mobile Trennvorhänge

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

6.36.35...20.

Vorhanganlage L = 3,70 m

Liefern und Montage einer komplette Vorhanganlage inkl. Unterkonstruktion und alle erforderlichen Befestigungsmittel und fachgerechter Montage

Lichte Räumhöhe: 3,00 m

Faltenwurf: ca. 1:1,5

Aufhängung über ein geeignetes Schienensystem inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und Gleiter

Fabrikat: Creation Baumann "Sport II", Farbe gemäß Bemusterung AG oder gleichwertig

Einbauort: Bürofläche

Angebotenes Fabrikat:

.....

10,000 Stk

6.36.35...30.

Vorhanganlage L = 4,00 m

Liefern und Montage einer komplette Vorhanganlage inkl. Unterkonstruktion und alle erforderlichen Befestigungsmittel und fachgerechter Montage

Lichte Räumhöhe: 3,00 m

Faltenwurf: ca. 1:1,5

Aufhängung über ein geeignetes Schienensystem inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und Gleiter

Fabrikat: Creation Baumann "Sport II", Farbe gemäß Bemusterung AG oder gleichwertig

Einbauort: Bürofläche

Angebotenes Fabrikat:

.....

1,000 Stk

Anfrage-LV

Projekt:	220000730-IPJP	"Seed" Baufeld 44-Europaviertel-FFM		
LV:	6.23.66	Mobile Trennvorhänge		
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.36.35...40.	<p>Vorhanganlage L = 5,00 m Liefern und Montage einer komplette Vorhanganlage inkl. Unterkonstruktion und alle erforderlichen Befestigungsmittel und fachgerechter Montage</p> <p>Lichte Räumhöhe: 3,00 m Faltenwurf: ca. 1:1,5 Aufhängung über ein geeignetes Schienensystem inkl. Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und Gleiter</p> <p>Fabrikat: Creation Baumann "Sport II", Farbe gemäß Bemusterung AG oder gleichwertig</p> <p>Einbauort: Bürofläche</p> <p>Angebotenes Fabrikat: </p>	2,000 Stk
Summe 6.36.35.	Vorhänge		
Summe 6.36.	Einbauwände		
Summe 6.	Ausbau		