



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Cluster Smart Logistik 3. BA

Gewerk Trockenbau

Projekt-Nr.: 103500

4. Anpassen vorhandener Einrichtung

Nr./Art	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
4.1	<p>Anpassen innenliegende Blendschutz-Rollos Anpassen eines vorhandenen Blendschutzrollos, Typ Reuther M2000 „Rollo Medium“, aufgrund geänderter Wandstellung, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none">• fachgerechte Demontage und Versetzen an neuer Position oder Ersatz durch baugleiches Rollo gemäß Herstellerangaben• Aluwelle, Träger- und Abschlussprofile anpassen bzw. erneuern• Bedienmechanik (Endloskette mit Servokupplung) übernehmen oder erneuern• Montage mit optisch und funktional einheitlichem Erscheinungsbild <p>Material (bei Erneuerung):</p> <ul style="list-style-type: none">• Stoff: Typ B105 (grau), 100 % recyceltes Polyester, Brandschutzklasse DIN 4102 B1• Halterungen: pulverbeschichtetes Aluminium, Farbton weiß ähnlich RAL 9016 oder grau ähnlich RAL 9006 <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none">• gemäß Herstellerdatenblatt und den anerkannten Regeln der Technik• einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten• Sicherstellung der einwandfreien Bedienbarkeit nach Versetzen oder Erneuerung		
	8 Stk	EP _____	GP _____



4.2 Anpassen innenliegender Fensterbänke

Anpassen vorhandener Fensterbänke aufgrund geänderter Wandstellungen, bestehend aus:

- fachgerechte Demontage und Wiedereinbau an neuer Position oder
- Ersatz durch gleichwertige Fensterbänke gemäß Herstellerangaben
- erforderliches Kürzen, Anpassen und Nacharbeiten der Fensterbankelemente
- optisch und funktional einheitlicher Anschluss an Laibung, Laibungsverkleidung und Wandanschluss

Material (bei Erneuerung):
wie Bestand (gleicher Typ, Oberfläche, Farbe)

Ausführung:

- gemäß Herstellervorgaben und den anerkannten Regeln der Technik
- einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten (z. B. Abdichtungen, Versiegelungen, Beiputzarbeiten)
- Sicherstellung eines sauberen, bündigen Anschlusses und einer einheitlichen Ansicht

4 Stk

EP _____ GP _____

Anpassen vorhandener Einrichtung _____

MWSt (19,0 %) _____

Gesamtsumme inkl. MWSt. _____