

BAUVORHABEN: 570-GXAT
Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO
Jenaer Straße 40
07607 Eisenberg

BAUHERR: Saale-Holzland-Kreis
07607 Eisenberg

GESAMTPLANUNG:

ANGEBOT DER FIRMA:
(Firmenstempel mit Telefonangabe)

LEISTUNGSVERZEICHNIS ÜBER:

6.23.61-00 Textil-Rollos

Angebotsabgabe bis: 24.03.2026

Angebotsadresse: Direktion Ost, Bereich Thüringen
Fischergasse 10
D - 07743 Jena

Angebotsabgabe: Bitte laden Sie Ihr Angebot auf unserem Lieferantenportal SPS hoch

Voraussichtlicher Arbeitsbeginn: 04.08.2026
Voraussichtl. Ausführungsende: 04.09.2026

Bindefrist bis: 30.04.2026

Netto-Angebotssumme: EUR.....
=====

Die allgemeinen Ausschreibungs- und Vertragsbedingungen des Auftraggebers verbleiben beim Bieter und werden nicht zurückgegeben. Sie sind jedoch Angebotsbestandteil und werden vom Bieter voll anerkannt.

Der Bieter:
Bearbeitungsvermerk:

Anfrage-LV

Projekt: LV:	570-GXAT 6.23.61-00	Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO Textil-Rollos			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR	

Angaben zum Bauvorhaben Verwaltungsneubau in Moleno Holzbauweise



GEBÄUDESTRUKTUR

Die Grundrisstruktur der Geschosse wird als Dreibund organisiert. Sämtliche Arbeitsplätze sowie Nutzungen, die Tageslicht benötigen reihen sich entlang der Fassade auf. Ein innenliegender massiver Kern als Mittelzone beinhaltet Nebenräume wie Sanitärbereiche oder Kopier- und Abstellräume.

Das zugrundeliegende Rastermaß von 1,35m leitet sich aus den Anforderungen des Einzelarbeitsplatzes ab und ermöglicht eine sehr effiziente und wirtschaftliche Grundrisstruktur für die gewünschten Einzel- und Doppel-/Dreifachbüros.

Gleichzeitig erlaubt das durchgängige Rastermaß sehr vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten, sodass alle üblichen Arbeitsplatzabmessungen möglich sind und eine sehr hohe Nutzungsflexibilität gewährleistet werden kann.

Das zugrundeliegende Rastermaß von 1,35m leitet sich aus den Anforderungen des Einzelarbeitsplatzes ab und ermöglicht eine sehr effiziente und wirtschaftliche Grundrisstruktur für die gewünschten Einzel- und Doppel-/Dreifachbüros.

Gleichzeitig erlaubt das durchgängige Rastermaß sehr vielfältige Unterteilungsmöglichkeiten, sodass alle üblichen Arbeitsplatzabmessungen möglich sind und eine sehr hohe Nutzungsflexibilität gewährleistet werden kann.

Anfrage-LV

Projekt:	570-GXAT	Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO
LV:	6.23.61-00	Textil-Rollos

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Ansprechpartner
Projektleitung
Jan Schütze

Telefon 03641 / 591 439
Mobil 0151 / 40225392

Übergebene Unterlagen

-  5_A_ARC_DT_FA_B0_XX_2211_02_V_Regelfenster_Vertikalschnitt Kopfpunkt
-  5_A_ARC_DT_FA_B0_XX_2212_02_V - Regelfenster Vertikalschnitt Fußpunkt
-  5_A_ARC_DT_FA_B0_XX_2221_01_V - Fenster WDVS Vertikalschnitt Kopfpunkt
-  5_A_ARC_DT_FA_B0_XX_2222_01_V - Fenster WDVS Vertikalschnitt Fußpunkt
-  5_A_ARC_GR_XX_B0_00_0100_07_F - Erdgeschoss B0
-  5_A_ARC_GR_XX_B0_01_0110_05_F - 1. Obergeschoss B0-3
-  5_A_ARC_GR_XX_B0_02_0120_05_F - 2. Obergeschoss B0-4
-  5_A_ARC_GR_XX_B0_03_0130_05_F - 3. Obergeschoss B0-4
-  5_A_ARC_GR_XX_B0_04_0140_06_F - 4. Obergeschoss B0-3

Gewerkespezifische Technische Vertragsbedingungen (GTV)

Gewerkespezifische Technische Vertragsbedingungen (GTV)

Gewerk: 6.23.61 Textil-Rollos

1 Allgemein

Bei der Angebotsbearbeitung sind neben diesen GEWERKESPEZIFISCHEN TECHNISCHEN VERTRAGSBEDINGUNGEN die ALLGEMEINEN AUSSCHREIBUNGS- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN (AAVB) und sofern vorhanden die BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN (BVB) bzw. PROJEKTSPEZIFISCHEN RANDBEDINGUNGEN des Auftraggebers (AG) als Angebotsgrundlage zu beachten.

Alternativvorschläge zur beschriebenen Ausführung, die zu wirtschaftlicheren Lösungen führen, sind grundsätzlich möglich und erwünscht, soweit die geforderten Funktionen nicht beeinträchtigt werden. Die Vorschläge sind unter Angabe der Minderkosten detailliert und nachvollziehbar zu erläutern; auf Verlangen hat der Bieter / Auftragnehmer (AN) die geforderte mindestens gleichwertige Funktionalität des jeweiligen Alternativvorschlages nachzuweisen.

Zu beachten ist neben den anerkannten Regeln der Technik (a.R.d.T.) auch die Einhaltung aller öffentlich-

Anfrage-LV

Projekt:	570-GXAT	Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO
LV:	6.23.61-00	Textil-Rollos

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

rechtlichen Anforderungen. Es wird ergänzend ausdrücklich auf die Ziffer 3.2 AAVB verwiesen.

2 Ausführungshinweise / Leistungsumfang

2.1 Generell gilt:

Lieferung und Montage: Bei allen Positionen ist die Herstellung, Materiallieferung und Montage eingeschlossen, sofern in den beschriebenen Positionen keine anderen Angaben erfolgt sind.

Bezugsmaße / Höhen / Achsen: Die Einbaumaße der Blendschutzanlagen beziehen sich auf die Fensterkonstruktion bzw. Abmessungen der Pfosten-Riegel-Konstruktion.

Ist ein Bezug zu den Maßen der Fenster - bzw. Pfosten-Riegel-Konstruktion nicht möglich, befindet sich innerhalb des Gebäudes bauseits für alle Gewerke je Geschoss und je Treppenhaus ein verbindlicher Meterriss und je Fassade ein Achskreuz an den Bauteilen.

Zur Leistung des 'AN' gehört dann das Einmessen und die fluchtgerechte Montage.

Nebenleistungen: Alle Nebenleistungen gem. VOB/C bzw. der DIN 18299, wie z.B. Funktionsprüfungen, Begehungen, Dokumentation der Behebung von Ausführungsmängeln und deren Abmeldung, Zustandsfeststellungen, Inbetriebnahmen im Zuge der Montage, Einstellen der Endlagen oben und unten, die Lieferung und Vorhaltung aller zur Erbringung der Leistung notwendigen Maschinen, Geräte und Werkzeuge, sind in die Positionen einzurechnen.

Gerüste / Montagehilfen: In der Regel stellt der AG dem AN für die Dauer der geplanten Montageleistung des AN kein Gerüst zur Verfügung. Gerüste und Montagehilfen sind generell in den Einheitspreisen des AN enthalten und werden nicht gesondert vergütet.

Schutzpflicht: Sämtliche Flächen und Einbauteile, die durch die auszuführenden Arbeiten eine Beschädigung oder Verschmutzung erfahren können, sind in dafür geeigneter Weise zu schützen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht, sofern nicht im LV etwas anderes beschrieben ist.

Reinigung und Schutz der Leistung: Der AN sichert den Einbau ausschließlich fabrikneuer Ware zu. Die Ware wird dem AG zur technischen Zustandsfeststellung in unverschmutztem Zustand übergeben.

Ein Schutz der Leistung des AN - z.B. durch Einhausen oder Verpacken - ist aufgrund der Geometrie und der Beweglichkeit von Komponenten nicht möglich.

Im Angebot des AN ist nach erfolgreicher technischer Zustandsfeststellung keine Reinigung seiner Gesamtleistung - z.B. zur Abnahme der Leistung des AN - enthalten.

Befestigung: Befestigung an bauseitigem Montageuntergrund und Anschluss an die Randgewerke (inkl. aller Verbindungs-, Verankerungs- und Befestigungsmittel, Anschlussteile, Baustellenschnitte, Kleinteile, Befestigungsmaterialien). Befestigungsmittel für Beton und Mauerwerk sind mit geeigneten Mitteln auszuführen.

Betätigung: Der Antrieb mit einer Kugelkette ist in die jeweiligen Rollopositionen einzurechnen, erfolgt der Antrieb über einen Motor, ist dieser in den separaten LV-Positionen anzubieten. Die Hinweise zum kindersicheren Sonnenschutz gem. EN13120 sind zu beachten.

Anfrage-LV

Projekt:	570-GXAT	Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO
LV:	6.23.61-00	Textil-Rollos

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern sie im Leistungsverzeichnis nicht gesondert ausgewiesen sind:

Aufmaß: Ein Aufmaß vor Ort ist eine Nebenleistung und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Planung: Die Werkstatt- und Montageplanung, auf Grundlage der Werkstatt- und Montageplanung Fenster, Metallbau, Fassade etc., ist vom AN zu erstellen und durch den AG freizugeben. Dabei muss die Planung des Gewerkes Fenster / Fassade zur Ermittlung der Fertigungsmaße freigegeben sein und die Anschlussgewerke beinhalten. Weitergehende Informationen ergeben sich aus den AAVB.

Abmessung Tuchwelle, Kasette, Schacht: Die technisch erforderlichen Maße hat der AN vor der Angebotslegung eigenverantwortlich zu prüfen bzw. eigenverantwortlich selbst zu ermitteln und in die Einheitspreise der Positionen mit einzurechnen.
Die erforderlichen Maße ermitteln sich aus den angegebenen Anlagenhöhen. Falls keine gesonderte Angabe im LV erfolgt, werden die Wellen und Kassetten mit den für die Rollos notwendigen Maßen ermittelt.

Abminderungsfaktor: Nach Bekanntgabe der technischen / bauphysikalischen Glasdaten und der Art des Stoffes erstellt der AN eine Fc-Wert-Berechnung und legt diese dem AG vor (falls vom AG gefordert).

2.2 In Abhängigkeit der geforderten Ausführungsvariante gilt

BEGRIFFLICHKEITEN

Rollobreite: Außenkante Kasette/Träger zu Außenkante Kasette/Träger

Rollohöhe: Die angegebene Rollohöhe entspricht der Anlagenhöhe von Oberkante Kasette/Träger bis Unterkante Fallstab bzw. Führungsschiene

Die „Aluminium-Teile der Rollo-Anlagen“ beinhalten: Kasette, seitl. Führungsschiene, Fallstab, Seilhalter

Dimensionierung: Die Dimensionierung erfolgt gem. Anforderungen aufgrund bestimmungsgemäßer Verwendung und Herstellervorgaben.

BESTANDTEILE DER ROLLOS

Geometrie der Kassetten: Die seitens des AG angegebene Geometrie der Kassetten samt der Dimensionen und Maße (insbesondere der maßgeblichen Einbaumaße) stellen die optischen Anforderungen aus der Architektur und die konstruktiven Anforderungen aus den Anschlussgewerken dar. Der AN prüft im Zuge der Angebotserstellung diese Maßvorgaben eigenverantwortlich hinsichtlich der technischen Anforderungen, u.a. an die notwendige Kassettengröße aus dem Tuchwellendurchmesser. Bei technisch konstruktiv erforderlichen Abweichungen sind diese vom AN anzubieten.
Des Weiteren sind diese Abweichungen vom AN im Angebot zu dokumentieren und zu erläutern.

Ausführung der Kassetten:

- Kassetten aus Aluminium, stranggepresst

Zubehör: Die Kassetten verstehen sich inkl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien und Zubehör wie

Anfrage-LV

Projekt:	570-GXAT	Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO
LV:	6.23.61-00	Textil-Rollos

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

zum Beispiel:

- Enddeckel mit Wellenlager
- Revisionsdeckel
- Bohrungen für Durchführung von Kabel u. ä.

Antriebswelle / Lagerung:

- Lagerung der Antriebswelle in gekapselten und wartungsfreien Kunststofflagern

Fallstab:

- Form: eckig sichtbar nach Standard des Herstellers
- Material: Aluminium stranggepresst
- Beschwerung nach Standard des Herstellers bzw. nach technischer Erfordernis
- Endkappen aus Kunststoff nach Standard des Herstellers sind einzurechnen

Vorgaben bzw. beinhaltetete Leistung für alle Motortypen:

- Spannung: 230V/24 V DC
- werkseitig eingebaut als Rohrmotor in Tuchwelle (links oder rechts)
- Schutzart IP 54 / IP 40
- Motor-Fabrikat: Geiger, Elero, Dunker, Somfy o. glw.
- bei 230 V: - Motorkabel ab Austritt seith. oder hinten ca. 0,5m mit Stecker STAS 3
- inkl. liefern Kupplung STAK 3
- bei 24 V DC:- Hausanschluss DCD22-2-E

Vorgaben bzw. beinhaltetete Leistung bei Ausführung von SMI-Motoren:

- alle SMI-Motoren haben eine eigene Adresse, die von der Steuerung angesprochen wird
- diese Adressen sind vom NU in geeigneter Form zu dokumentieren und müssen an der Baustelle eindeutig zuordenbar sein (z.B. Eintragung in Grundrisse). Die Übergabe erfolgt an den AG. Die Form der Dokumentation ist im Vorfeld mit ihm abzustimmen.

Vorgaben bei manueller Bedienung über Kettenzug:

- Kettenmaterial: Kunststoff weiß oder Edelstahl
- mit Kettenstopper

FÜHRUNG

Schienenführung:

- Material: Alu stranggepresst
- als seitliche Führung des Fallstabs/Stoffs zur Vertikalfahrt und Stabilisierung
- Schienen gemäß Standard des Herstellers
- Oberfläche der Schienen, pulverbeschichtet, Farbe weiß

Seilführung:

- Seilmaterial: durch Polyamid ummantelte Stahlseile
- als seitliche Führung des Fallstabs zur Vertikalfahrt
- Spannseilhalter als Einzelhalter

Anfrage-LV

Projekt: 570-GXAT Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO
LV: 6.23.61-00 Textil-Rollos

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1. **Textil-Rollos**

Hinweis

Für Bildschirmarbeitsplätze ist die AMEV-Ausarbeitung "Bel-Bildschirm 2002" sowie die Unfallverhütungsvorschrift ASR und BildschirmarbVO/BGI 650 zu beachten.

In dem Zusammenhang ist die Arbeitsstättenverordnung sowie DGUV zu beachten.

1.1. **Kassetten-Rollos**

Systembeschreibung Kassette, Führung, Farbe, Stoff

Größe / Form: ggf. abweichende
Angabe AN

quadratisch:

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

..... mm

Begründung für abweichende Angabe:

.....
vom AN anzugeben

Montageuntergrund für Kassette:

Wandmontage

Holz

Beton

Mauerwerk

Rollrichtung:

links

rechts

Führung:

Seilführung:

Führungsschiene fallstabgeführt

Führungsschiene für Fallstab und Stoff

ohne Führung

Oberfläche Aluminiumteile Farbsystem:

Grundpreis ist die Herstellerstandardfarbe

pulverbeschichtet weiß (RAL9016)

Mehrpreis für Sonderfarben wird in sep. Titel beschrieben.

Anfrage-LV

Projekt:	570-GXAT	Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO		
LV:	6.23.61-00	Textil-Rollos		
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Stoff:

Grundpreis ist ein Stoff der PG 2 des Herstellers
 Material: Polyester/Trevira CS o. glw..

angebotener Stoff:
 vom AN anzugeben

Anforderungen nach DIN 4102 -1:

- keine Anforderungen
- B1
- A2

Klassifizierung nach DIN EN 14501

Durchsicht:

- Klasse 0
- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4

Blendschutz:

- Klasse 0
- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4

Sichtschutz:

- Klasse 0
- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4

Sommerl. Wärmeschutz:

- Klasse 0
- Klasse 1
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4

Lichttransmissionsgrad:4.....%

Antrieb mit Kettenzug manuell mit (Kugel-)Kette

1.1.10.

Kassetten-Rollos EG, BxH ca. 1,65 x 1,95 m, Befestigung an Stahlbetonwand

liefern und montieren

Ausführungsort: EG

Befestigung: Befestigung an Stahlbetonwand

Abmessung: ca. B x H = 1,65 x 1,95 m

6,000 Stck

Anfrage-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Projekt: 570-GXAT Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO LV: 6.23.61-00 Textil-Rollos				
1.1.20.	Kassetten-Rollos EG, BxH ca. 1,65 x 1,95 m, Befestigung an Holzfertigteilwand liefern und montieren Ausführungsort: EG Befestigung: Befestigung an Holzfertigteilwand Abmessung: ca. B x H = 1,65 x 1,95 m	48,000 Stck
1.1.30.	Kassetten-Rollos EG, BxH ca. 1,40 x 1,95 m, Befestigung an Holzfertigteilwand liefern und montieren Ausführungsort: EG Befestigung: Befestigung an Holzfertigteilwand Abmessung: ca. B x H = 1,40 x 1,95 m	2,000 Stck
1.1.40.	Kassetten-Rollos 1.OG bis 4. OG, BxH ca. 1,65 x 1,75 m, Befestigung an Stahlbetonwand liefern und montieren Ausführungsort: 1. OG bis 4.OG Befestigung: Befestigung an Stahlbetonwand Abmessung: ca. B x H = 1,65 x 1,75 m	21,000 Stck
1.1.50.	Kassetten-Rollos 1.OG bis 4. OG, BxH ca. 1,65 x 1,75 m, Befestigung an Holzfertigteilwand liefern und montieren Ausführungsort: 1. OG bis 4.OG Befestigung: Befestigung an Holzfertigteilwand Abmessung: ca. B x H = 1,65 x 1,75 m			

Anfrage-LV

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Projekt: 570-GXAT Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO LV: 6.23.61-00 Textil-Rollos				
		257,000 Stck
1.1.60.	Kassetten-Rollos 1.OG bis 4. OG, BxH ca. 1,40 x 1,75 m, Befestigung an Holzfertigteilwand liefern und montieren Ausführungsort: 1. OG bis 4.OG Befestigung: Befestigung an Holzfertigteilwand Abmessung: ca. B x H = 1,40 x 1,75 m	19,000 Stck
1.1.70.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Metall-Ketten anstatt Kunststoff	353,000 Stck	Nur Einh.-Pr.
1.1.80.	*** Bedarfsposition ohne GB Mehrpreis für Ausführung der Rollos als kvadrat shade Clearview (Niesen) 0120 Polyester	1,000 psch	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.1. Kassetten-Rollos			
1.2.	Wartung			
1.2.10.	*** Bedarfsposition ohne GB Wartung Sonnenschutzanlagen innen 5 Jahren	1,000 psch	Nur Einh.-Pr.
Summe 1.2. Wartung				
Summe 1. Textil-Rollos			



Anfrage-LV

Projekt:	570-GXAT	Neubau DLZ Eisenberg - MOLENO
LV:	6.23.61-00	Textil-Rollos
OZ	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR

Zusammenstellung

1.	Textil-Rollos		
1.1.	Kassetten-Rollos	
1.2.	Wartung		
	Summe 1.	Textil-Rollos
LV	6.23.61-00		
1.	Textil-Rollos	
	Summe LV	6.23.61-00 Textil-Rollos
	Angebotssumme Netto	EUR
	Mwst. in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00 %	EUR
	Angebotssumme Brutto	EUR

 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)